Versickerbecken
20 cm bewachsener Oberboden
Sohlfläche min. 210 m²
max. Stauhöhe 0,85 m

Absetzschacht mit Tauchwand
Länge 3,3 m
Breite 2,0 m
Sohl-Tiefe 2,80 m
Tiefe Absetzbereich: 2,00 m

Regenrückhalteraum (unterirdisch)
Rehau Rausikko Boxen (100 Stück)
Abmessungen insgesamt
Länge 8 m
Breite 4 m
Höhe 1,32 m

Absetzschacht mit Tauchwand
Länge 2,75 m
Breite 1,5 m
Sohl-Tiefe 2,80 m
Tiefe Absetzbereich 2,00 m

Einleitung in SW-Kanal DN200
Drosselabfluss 5 l/s

Absetzanlage mit Tauchwand
Rehau SediClean R 3
Länge 3,0 m
Durchmesser 1,165 m

Provisorium Brückenbaustelle
79 m DN 100 PE
Leitung inkl. Provisorium wird nach Bau des neuen Pumpenhauses nicht mehr benötigt

Pumpenhaus
kommunale Wasserversorgung
wird rückgebaut und östlich der Traun neu erichtetet
Grundwassermessstelle wird ersatzlos rückgebaut

Bauwerk 01
B 305 Brücke über die Weiße Traun
Bau-km B 305: 0+045
Lichte Weite: 31,30 m
Breite zw. Geländern: 17,44 m
Kreuzungswinkel: west: 99 gon; ost: 81 gon

Bauwerk 02
Stützmauer am Kreisverkehr
Länge: ca. 40 m
maximale Höhe: ca. 2,60 m

Druckerhöhungsschacht
wird inkl. Leitungsanschlüsse rückgebaut

Bauwerk 03
Durchlass Lahnergraben
Rechteckprofil mit 2 Bermen
Länge: 45 m
Lichte Höhe: 0,90 m
Lichte Breite: 2,80 m

neues Pumpenhaus der kommunalen Wasserversorgung

Ende Baustrecke
Bau-km 0 + 080

WSG Zone II

WSG Zone III

Rückbau B 305 inkl. Brückenbauwerk Provisorium

Rückbau TS 41 bis Hofeinfahrt Provisorium

Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7
83278 Traunstein

Tel.: 08 61 /57-0, Fax: 08 61/1 56 61, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de

bearbeitet:	2022	M. Huber
gezeichnet:	2022	M. Huber
geprüft:	2022	Maltan BD
PSP Nr.:		
Projekt: KVP Hinterpoint 2021		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Traunstein

Straße / Abschn.-Nr. / Station: Knotenpunkt B 305 - St 2098

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 5

Lageplan

gesamte Baumaßnahme

Maßstab: 1 :1000

B 305 Reit im Winkl - (Inzell)
KVP Hinterpoint mit Verlegung TS 41

Knotenpunkt B 305 St 2098 TS 41

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Traunstein

Maltan, Baudirektor

Traunstein, den 20.10.2022